

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сектор для метання диску											
1	PH18-12-12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,46	<u>10172,85</u> 10097,87	<u>74,98</u> 25,53	4679,51	4645,02	<u>34,49</u> 11,74	<u>153,3000</u> 0,2780	<u>70,52</u> 0,13
2	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	22,08	<u>74,28</u> -	<u>74,28</u> 14,54	1640,1	-	<u>1640,1</u> 321,04	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,55
3	PH7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,6	<u>927,09</u> 331,27	<u>110,36</u> 45,40	4264,61	1523,84	<u>507,66</u> 208,84	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>21,07</u> 2,55
4	EH27-20-4 κ=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,046	<u>52538,37</u> 3358,41	<u>1851,46</u> 556,62	2416,77	154,49	<u>85,17</u> 25,6	<u>50,0135</u> 5,2272	<u>2,3</u> 0,24
5	PH7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,6	<u>1993,90</u> 397,82	<u>306,14</u> 129,84	9171,94	1829,97	<u>1408,24</u> 597,26	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>25,3</u> 7,39
6	PH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	4,6	<u>2883,86</u> 464,36	<u>-</u> -	13265,76	2136,06	<u>-</u> -	<u>6,4200</u> -	<u>29,53</u> -
7	E7-24-12	Установлення огорожі сітчастої	100м	0,24	<u>22511,10</u> 20062,94	<u>1796,45</u> 629,78	5402,66	4815,11	<u>431,15</u> 151,15	<u>248,4575</u> 7,7104	<u>59,63</u> 1,85
8	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна	м2	96	<u>42,51</u> -	<u>-</u> -	4080,96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C121-772- ИНБП-Р варіант 2	Стойка	шт	8	<u>656,58</u> -	<u>-</u> -	5252,64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							50174,95	15104,49	<u>4106,81</u> 1315,63		<u>208,35</u> 15,71
Разом будівельні роботи, грн.							50174,95				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							30963,65				
всього заробітна плата, грн.							16420,12				
Загальновиробничі витрати, грн.							8629,34				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3396,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					58804,29				

		Всього по розділу 1					58804,29				
		Розділ 2. Сектор для прижків у довжину									
10	RH18-12-2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	0,78	<u>1040,72</u> 177,85	<u>862,87</u> 215,19	811,76	138,72	<u>673,04</u> 167,85	<u>2,7000</u> 2,0590	<u>2,11</u> 1,61
11	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	37,44	<u>74,28</u> -	<u>74,28</u> 14,54	2781,04	-	<u>2781,04</u> 544,38	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,03
12	RH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,078	<u>53542,65</u> 1763,32	<u>4241,43</u> 1157,05	4176,33	137,54	<u>330,83</u> 90,25	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>2,03</u> 0,89
13	RH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,78	<u>24360,78</u> 411,84	<u>2633,23</u> 873,72	19001,41	321,24	<u>2053,92</u> 681,5	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>4,65</u> 6,81
14	RH18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-0,780	<u>6656,39</u> -	<u>71,81</u> 16,41	-5191,98	-	<u>-56,01</u> -12,8	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -0,150
15	RH18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,78	<u>2020,39</u> 779,31	<u>-</u> -	1575,9	607,86	<u>-</u> -	<u>10,5000</u> -	<u>8,19</u> -
16	RH18-42-4 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	0,78	<u>450,77</u> 385,94	<u>-</u> -	351,6	301,03	<u>-</u> -	<u>5,2000</u> -	<u>4,06</u> -
17	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	9,06984	<u>2742,80</u> -	<u>-</u> -	24876,76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					48382,82	1506,39	<u>5782,82</u> 1471,18		<u>21,04</u> 15,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					48382,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41093,61 2977,57 1448,07 4,22 533,24 49830,89				
		----- Всього по розділу 2					49830,89				
		Розділ 3. Сектор для метання спису									
18	RH18-12-2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	0,8	<u>1040,72</u> 177,85	<u>862,87</u> 215,19	832,58	142,28	<u>690,3</u> 172,15	<u>2,7000</u> 2,0590	<u>2,16</u> 1,65
19	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	38,4	<u>74,28</u> -	<u>74,28</u> 14,54	2852,35	-	<u>2852,35</u> 558,34	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,18
20	RH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,08	<u>53542,65</u> 1763,32	<u>4241,43</u> 1157,05	4283,41	141,07	<u>339,31</u> 92,56	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>2,08</u> 0,91
21	RH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,8	<u>24360,78</u> 411,84	<u>2633,23</u> 873,72	19488,62	329,47	<u>2106,58</u> 698,98	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>4,77</u> 6,99
22	RH18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-0,80	<u>6656,39</u> -	<u>71,81</u> 16,41	-5325,11	-	<u>-57,45</u> -13,13	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -0,160
23	RH18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,8	<u>2020,39</u> 779,31	<u>-</u> -	1616,31	623,45	<u>-</u> -	<u>10,5000</u> -	<u>8,4</u> -
24	RH18-42-4 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	0,8	<u>450,77</u> 385,94	<u>-</u> -	360,62	308,75	<u>-</u> -	<u>5,2000</u> -	<u>4,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	9,3024	<u>2742,80</u>	-	25514,62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					49623,4	1545,02	<u>5931,09</u>		<u>21,57</u>
									1508,9		15,57
		Разом будівельні роботи, грн.					49623,4				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					42147,29				
		всього заробітна плата, грн.					3053,92				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1485,21				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					546,91				
		Всього будівельні роботи, грн.					51108,61				

		Всього по розділу 3					51108,61				
		Розділ 4. Бігова доріжка									
26	RH1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	4,92	<u>4570,65</u>	<u>4218,90</u>	22487,6	1730,61	<u>20756,99</u>	<u>5,3400</u>	<u>26,27</u>
					351,75	1673,09			8231,6	19,3180	95,04
27	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	787,2	<u>74,28</u>	<u>74,28</u>	58473,22	-	<u>58473,22</u>	-	-
					-	14,54			11445,89	0,1610	126,74
28	RH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,64	<u>53542,65</u>	<u>4241,43</u>	87809,95	2891,84	<u>6955,95</u>	<u>26,0000</u>	<u>42,64</u>
					1763,32	1157,05			1897,56	11,3877	18,68
29	RH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,64	<u>53542,65</u>	<u>4241,43</u>	87809,95	2891,84	<u>6955,95</u>	<u>26,0000</u>	<u>42,64</u>
					1763,32	1157,05			1897,56	11,3877	18,68
30	RH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	16,4	<u>24360,78</u>	<u>2633,23</u>	399516,79	6754,18	<u>43184,97</u>	<u>5,9600</u>	<u>97,74</u>
					411,84	873,72			14329,01	8,7330	143,22
31	RH18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-16,4	<u>6656,39</u>	<u>71,81</u>	-109164,8	-	<u>-1177,68</u>	-	-
					-	16,41			-269,12	0,1950	-3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	PH18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	16,4	<u>1636,29</u> 495,74	<u>1031,13</u> 379,15	26835,16	8130,14	<u>16910,53</u> 6218,06	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>99,55</u> 61,6
33	PH18-42-4 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	16,4	<u>450,77</u> 385,94	- -	7392,63	6329,42	- -	<u>5,2000</u> -	<u>85,28</u> -
34	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	132,5592	<u>2742,80</u> -	- -	363583,37	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							944743,87	28728,03	<u>152059,93</u> 43750,56		<u>394,12</u> 460,76
Разом будівельні роботи, грн.							944743,87				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							763955,91				
всього заробітна плата, грн.							72478,59				
Загальновиборничі витрати, грн.							34277,23				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							97,14				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							12294,38				
Всього будівельні роботи, грн.							979021,1				

Всього по розділу 4							979021,1				
Розділ 5. Благоустрій футбольного поля											
35	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,9	<u>53542,65</u> 1763,32	<u>4241,43</u> 1157,05	48188,39	1586,99	<u>3817,29</u> 1041,35	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>23,4</u> 10,25
Разом прямі витрати по розділу 5							48188,39	1586,99	<u>3817,29</u> 1041,35		<u>23,4</u> 10,25
Разом будівельні роботи, грн.							48188,39				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							42784,11				
всього заробітна плата, грн.							2628,34				
Загальновиборничі витрати, грн.							1335,13				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							4,04				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							510,99				
Всього будівельні роботи, грн.							49523,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						49523,52				
		Разом прямі витрати по кошторису						1141113,43	48470,92	<u>171697,94</u> 49087,62		<u>668,48</u> 517,48
		Разом будівельні роботи, грн.						1141113,43				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						920944,57				
		всього заробітна плата, грн.						97558,54				
		Загальновиробничі витрати, грн.						47174,98				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						136,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						17282,06				
		Всього будівельні роботи, грн.						1188288,41				

		Всього по кошторису						1188288,41				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						1322,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						114840,6				

		Разом по главах 1-12:						1188288,41				
Розрахунок		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)						8993,2				
Розрахунок		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)						1626,71				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)						1198908,32				
		Разом:						1198908,32				
		Податок на додану вартість (Без вартості проектних робіт та авторського нагляду)						239781,66				

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

**1438689,
98**

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу
