

Складові завдання	Орієнтовна вартість (брутто), грн
1. Робота з землею	84498 грн
2. Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 20-40 мм	201303 грн
3. Улаштування основ бетонних товщиною 16 см із щебню фракції 20-40 мм	269456 грн
4. Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	1253 грн
5. Сітка Вр-1 4мм з чарунками 100x100мм	61874 грн
6. Улаштування покриття з синтетичної трави	282432 грн
7. Засипання покриття з синтетичної трави кварцовим піском, товщина засипання 10 мм	22992 грн
8. Засипання покриття з синтетичної трави кварцовим піском, товщина засипання 10 мм. На 1 мм зміни товщини додавати або виключати	20475 грн
9. Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	24041 грн
10. Каміні бортові, БР100.20.8	8069 грн
11. Ворота	9019 грн
12. Уловлююча сітка	236000 грн
13. Загальновиробничі витрати	42950 грн
14. Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5%)	23631 грн
15. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	48944 грн
16. Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	1523 грн
17. Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	20357 грн
18. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	30000 грн
19. Податок на додану вартість	215622 грн
<b>РАЗОМ:</b>	<b>1493731 грн</b>